
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka budynku mieszkalnego wyłączzonego z użytkowania.
ADRES INWESTYCJI : 97-300 Piotrków Tryb., ul. Sulejowska nr 53 .
INWESTOR : Gmina Piotrków Trybunalski.
Inwestor zastępczy: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z O.O.
ADRES INWESTORA : 97-300 Piotrków Tryb., al. 3 Maja nr 31.
BRANŻA : Ogólnobudowlana.
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. bud. Jacek SOKOŁOWSKI
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2022 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2022 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kosztorys na rozbiórkę budynku mieszkalnego w Piotrkowie Tryb., ul. Sulejowska 53 a.					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-04 d.1 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład budynek 3.80*2*11.20 przubudówki drewniane 2.50*2.40+2.50*3.00	m ² m ² m ²	 85.120 13.500	
				RAZEM	98.620
2	KNR 4-04 d.1 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk budynek 3.80*2*11.20 przubudówki drewniane 2.50*2.40+2.50*3.00	m ² m ² m ²	 85.120 13.500	
				RAZEM	98.620
3	KNR 4-04 d.1 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 98.620	m ² m ²	 98.620	
				RAZEM	98.620
4	KNR 4-04 d.1 0405-02	Rozebranie drewnianych podłóg białych na półpust 15.96+14.70+10.33	m ² m ²	 40.990	
				RAZEM	40.990
5	KNR 4-04 d.1 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów 40.990/0.90	m m	 45.544	
				RAZEM	45.544
6	KNR 4-04 d.1 0301-06	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 10 cm wraz z posadzką cementową. (15.96+14.70+10.33+7.50+4.80)*0.1	m ³ m ³	 5.329	
				RAZEM	5.329
7	KNR 4-04 d.1 0406-01	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe 15.96+14.70+10.33	m ² m ²	 40.990	
				RAZEM	40.990
8	KNR 4-04 d.1 0406-02	Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy 15.96+14.70+10.33	m ² m ²	 40.990	
				RAZEM	40.990
9	KNR 4-04 d.1 0406-03	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych 15.96+14.70+10.33	m ² m ²	 40.990	
				RAZEM	40.990
10	KNR 4-04 d.1 0406-05	Rozebranie belek stropowych 40.990/1.10	m m	 37.264	
				RAZEM	37.264
11	KNR 4-04 d.1 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 4.20*2.40*2	m ² m ²	 20.160	
				RAZEM	20.160
12	KNR 4-04 d.1 0404-07	Rozebranie ścian obudowy przybud.z dwóch warstw desek nie tynkowanych 2.00*2*2.35+2.40*2.00 2.50*2*2.25+3.00*2.00	m ² m ² m ²	 14.200 17.250	
				RAZEM	31.450
13	KNR 4-04 d.1 0102-01	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej 0.45*2.60*(11.20*2+4.20*2)	m ³ m ³	 36.036	
				RAZEM	36.036
14	KNR 4-04 d.1 0101-01	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 0.51*0.80*(1.20*2+4.20*2)+0.27*0.50*4.20*2	m ³ m ³	 5.540	
				RAZEM	5.540
15	KNR 2-01 d.1 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów piaskiem w gruncie kat.I-III z prze-rzutem na odl.do 3 m 11.20*5.10*0.40	m ³ m ³	 22.848	
				RAZEM	22.848
2		WYWÓZ GRUZU I UTYLIZACJA PAPY			
16	KNR 4-04 d.2 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowładowcze (36.036+5.540+20.160*0.15+5.329+40.990*0.07)*1.3	m ³ m ³	 68.638	
				RAZEM	68.638

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-04 d.2 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km 68.638	m ³ m ³	 68.638	 68.638
				RAZEM	68.638
18	KNR 4-04 d.2 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km do 10 km. 68.638*9	m ³ m ³	 617.742	 617.742
				RAZEM	617.742
19	KNR 4-04 d.2 1107-01	Transport drewna samochodem skrzyniowym z ładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km (98.620*0.025+40.990*0.032+0.07*0.1*45.544+2*40.990*0.025+0.16*0.20*37.254)*0.550	t t	 4.036	 4.036
				RAZEM	4.036
20	KNR 4-04 d.2 1107-04	Transport drewna samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km do 5 km 4.036*4	t t	 16.144	 16.144
				RAZEM	16.144
21	kalkulacja d.2 Zakładu Utylizacyjnego	wywóz i utylizacja papy 98.620*0.006*1100/1000	t t	 0.651	 0.651
				RAZEM	0.651