

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH NA PODWÓRKU W
ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. GRODZKIEJ 1 W PIOTRKOWIE
TRYBUNALSKIM

ADRES INWESTYCJI: PIOTRKÓW TRYBUNALSKI,
ULICA GRODZKA 1,
nr ewid. działki 177, obręb 21; jednostka ewid. 106201_1.

INWESTOR: TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

ADRES INWESTORA: AL. 3 MAJA 31

WYKONAWCA: 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: REMONTOWO-BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Bartłomiej Walas

DATA OPRACOWANIA: 14.05.2018

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 4-04 0107-01	Rozebranie sklepień odcinkowych z cegły o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		1,2 * 2,2	m2	2,64	
				RAZEM	2,64
2 d.1	KNK 7-28 0209-02	Wykucie bruzd poziomych o przekroju ponad 100 do 200 cm2 w ścianach murowanych	m		
		2,2 + 2,2	m	4,40	
				RAZEM	4,40
3 d.1	KNR AT-27 0101-03 analogia	Skucie szlichty cementowej z powierzchni schodów.	m2		
		1,05 * 2,2 * 1,3 + 2,1 * 1,2 * 1,3 + 1,2 * 2	m2	8,68	
				RAZEM	8,68
4 d.1	KNR 0-25 0402-02	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych i poziomych schodów.	m2		
		1,05 * 2,2 * 1,3 + 2,1 * 1,2 * 1,3 + 1,2 * 2	m2	8,68	
				RAZEM	8,68
5 d.1	KNK 2-06 0102-01 analogia	Ręczne wykonanie koryta pod ławę ścianki przy głębokości kopania do 40 cm w gruncie kat.III-IV	m3		
		0,4 * 0,3 * 1,2	m3	0,14	
				RAZEM	0,14
2		Wzmocnienie konstrukcji stropu.			
6 d.2	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne wykonane przy użyciu pompy do betonu na samochodzie, z betonu C20/25, o szerokości: do 0,6 m	m3		
		5,2 * 0,4 * 0,6	m3	1,25	
				RAZEM	1,25
7 d.2	KNR 2-02 0604-02 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe dwuwarstwowe z papy asfaltowej na gruncie.	m2		
		1,2 * 0,3	m2	0,36	
				RAZEM	0,36
8 d.2	KNNR 2 0301-03	Fundamenty z bloczków betonowych.	m3		
		0,96 * 1,2 * 0,25	m3	0,29	
				RAZEM	0,29
9 d.2	KNR 2-02 0302-09	Wieńce monolityczne na ścianach fundamentowych o szerokości do 30 cm.	m3		
		1,2 * 0,25 * 0,25	m3	0,08	
				RAZEM	0,08
10 d.2	KNR 2-02 0256-02	Płyta stropowa o grubości 15 cm.	m2		
		(1,5 + 0,6) * 1,2	m2	2,52	
				RAZEM	2,52
11 d.2	KNR 2-02 0290-02	Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi St500S.	t		
		0,05	t	0,05	
				RAZEM	0,05
3		Schody			
12 d.3	KNR 4-01 0307-01 analogia	Przemurowanie ubytków na schodach z cegły ceramicznej pełnej- założono 30%	m		
		6 * 1,2 * 3	m	21,60	
				RAZEM	21,60
13 d.3	KNR 2-02 0904-01	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie.	m2		
		1,05 * 2,2 * 1,3 + 2,1 * 1,2 * 1,3 + 1,2 * 2	m2	8,68	
				RAZEM	8,68

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.3	KNR BC-02 0125-04	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K na powierzchniach poziomych i pionowych narażonych na działanie wody bezciśnieniowej; gr. warstwy 2 mm	m2		
		8 * 1,05 * 0,2 + 8 * 1,2 * 0,2 + 5,8	m2	9,40	
				RAZEM	9,40
15 d.3	KNR AT-42 0105-03 analogia	Okładziny schodów i ścianki osłonowej z płyt piaskowca gr. 4cm na kleju cementowym.	m2		
		8	m2	8,00	
				RAZEM	8,00
16 d.3	KNK 7-28 0306-01	Naprawa tynków na ścianie zewnętrznej.	msc.		
		5,8 * 1	msc.	5,80	
				RAZEM	5,80
17 d.3	KNR 0-17 0926-01	Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m2		
		8 * 1,05 * 0,2 + 8 * 1,2 * 0,2 + 5,8	m2	9,40	
				RAZEM	9,40
18 d.3	KNR 0-17 0926-02	Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16- każda następna warstwa	m2		
		8 * 1,05 * 0,2 + 8 * 1,2 * 0,2 + 5,8	m2	9,40	
				RAZEM	9,40
19 d.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		8 * 1,05 * 0,2 + 8 * 1,2 * 0,2 + 5,8	m2	9,40	
				RAZEM	9,40

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Obmiar	2
1 Roboty przygotowawcze	2
2 Wzmocnienie konstrukcji stropu.	2
3 Schody	2
Spis treści	4