
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Remont klatek schodowych - odnowienie tynków i malowania
ADRES INWESTYCJI: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Sulejowska 35
NAZWA INWESTORA: Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o.
ADRES INWESTORA: 97-300 Piotrków Trybunalski
Aleje 3 Maja 31

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. Kazimierz Polowczyk

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]	0% materiały wykonawcy
Koszty pośrednie [Kp]	0%R+0%S
Zysk [Z]	0%R+0%S
VAT [V]	8%(R+Kp(R)+Z(R)+M+S+Kp(S)+Z(S)+U)

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(8%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: sulejowska 35					
1		Sulejowska 35			
1 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		$((3,0 * 2 + 3,57 + 4,38 * 2 + 1,45 * 4) * 2,94 - 0,8 * 2,0 * 6 + (4,89 * 2 + 3,2 + 4,86 * 2 + 1,45 * 4) * 2,94 - 0,8 * 2,0 * 6 + (4,52 * 2 + 3,24 + 4,65 * 2 + 1,45 * 4) * 2,94 - 0,8 * 2,0 * 6) * 2 <korytarze>$ $(3,14 + 0,6 * 2 + 5,28 * 2) * (4,19 + 2,68 + 2,94) + (3,3 + 0,6 * 2 + 5,28 * 2) * (4,19 + 2,68 + 2,94) + 3,85 * 2,94 * 2 * 3 <klatka schodowa>$ A (Obliczenie pomocnicze) poz.1 A * 15% B (Suma częściowa)	m2 m2	412,859 361,822 <u>774,681</u> 116,202 <u>116,202</u>	
				RAZEM	116,202
2 d.1	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.1 B + 3,5 A (Suma częściowa)	m2 m2	119,702 <u>119,702</u>	
				RAZEM	119,702
3 d.1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		$((3,0 + 3,97 + 4,38 + 1,45) * 1,62 + (4,89 + 3,2 + 4,86 + 1,45) * 1,62 + (4,52 + 3,2 + 4,65 + 1,42) * 1,44) * 2 <korytarze>$ $(5,28 * 3,14 + 5,28 * 3,3 + 3,14 * 1,48 + 3,14 * 1,32 + 3,14 * 1,32 + 3,0 * 1,62 * 2 + 2,26 * 1,34 + 2,9 * 1,15 * 2 + 1,2 * 3,14 * 3 + 1,2 * 3,3 * 3) * 2 <biegi, podesty, spoczniki>$ A (Obliczenie pomocnicze) poz.3 A * 15% B (Suma częściowa)	m2 m2	127,843 179,085 <u>306,928</u> 46,039 <u>46,039</u>	
				RAZEM	46,039
4 d.1	KNR 4-01 0711-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.3 B + 3,5 A (Suma częściowa)	m2 m2	49,539 <u>49,539</u>	
				RAZEM	49,539
5 d.1	KNR 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
6 d.1	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2	m2		
		1,98 * 0,98 * 2 <drzwi do komórek na poddaszu>	m2	3,881	
				RAZEM	3,881
7 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		-ściany poz.1 A -poz.1 B A (Suma częściowa)	m2 m2 m2	774,681 -116,202 <u>658,479</u>	
				RAZEM	658,479
8 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		-sufity, biegi od spodu, podesty od spodu poz.3 A - poz.4 A A (Suma częściowa)	m2 m2	257,389 <u>257,389</u>	
				RAZEM	257,389
9 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.7 A + poz.1 B A (Suma częściowa)	m2 m2	774,681 <u>774,681</u>	
				RAZEM	774,681

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.8 A + poz.3 B	m2	303,428	
		A (Suma częściowa)	m2	303,428	
				RAZEM	303,428
11 d.1	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - narożniki zewnętrzne, wokół drzwi, itp.	m		
		72,0	m	72,000	
				RAZEM	72,000
12 d.1	KNR 0-17 2609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i sufitach	m2		
		poz.9 A + poz.10 A	m2	1 078,109	
		A (Suma częściowa)	m2	1 078,109	
				RAZEM	1 078,109
13 d.1	KNR 4-01 1206-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - klatki schodowe	m2		
		266,0	m2	266,000	
		A (Suma częściowa)	m2	266,000	
				RAZEM	266,000
14 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.12 A - poz.13 A	m2	812,109	
		A (Suma częściowa)	m2	812,109	
				RAZEM	812,109
15 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		12,5 <piwnice przy wejściu>	m2	12,500	
		A (Suma częściowa)	m2	12,500	
				RAZEM	12,500
16 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		26,5 <piwnice przy wejściu>	m2	26,500	
		A (Suma częściowa)	m2	26,500	
				RAZEM	26,500
17 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.15 A + poz.16 A	m2	39,000	
				RAZEM	39,000
18 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 19 km	m3		
		poz.1 B * 0,025 + 0,6 + poz.3 B * 0,025	m3	4,656	
		A (Suma częściowa)	m3	4,656	
				RAZEM	4,656
19 d.1		Oplata za utylizację	m3		
		poz.18 A	m3	4,656	
				RAZEM	4,656

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS: sulejowska 35								
1		Sulejowska 35						
1 d.1	KNR 4-01 0701 -05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	116,202	0,0000			
1*		obmiar = $((3,0*2+3,57+4,38*2+1,45*4)*2,94-0,8*2,0*6+(4,89*2+3,2+4,86*2+1,45*4)*2,94-0,8*2,0*6+(4,52*2+3,24+4,65*2+1,45*4)*2,94-0,8*2,0*6)*2$ <kor ytarze> 412,859 $(3,14+0,6*2+5,28*2)*(4,19+2,68+2,94)+(3,3+0,6*2+5,28*2)*(4,19+2,68+2,94)+3,85*2,94*2*3$ <klatka schodowa> 361,822 A (Obliczenie pomocnicze) 774,681 poz.1 A*15% 116,202 B (Suma częściowa) 116,202 RAZEM 116,202 m2 -- R -- robocizna r-g 38,3467 0,33 r-g/m2	r-g	38,3467	0,0000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2 d.1	KNR 4-01 0711 -02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	119,702	0,0000			
1*		obmiar = poz.1 B+3,5 119,702 A (Suma częściowa) 119,702 RAZEM 119,702 m2 -- R -- robocizna r-g 154,4156 1,29 r-g/m2 -- M --	r-g	154,4156	0,0000	0,00		
2*		cement portlandzki z dodatkami 25 0,0052 t/m2	t	0,6225	0,0000		0,00	
3*		wapno suchogaszzone 0,0066 t/m2	t	0,7900	0,0000		0,00	
4*		piasek do zapraw' 0,0266 m3/m2	m3	3,1841	0,0000		0,00	
5*		woda z rurociągu 0,0067 m3/m2	m3	0,8020	0,0000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
7*		-- S -- wyciąg 0,05 m-g/m2	m-g	5,9851	0,0000			0,00
8*		betoniarka 150 dm3 0,04 m-g/m2	m-g	4,7881	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3 d.1	KNR 4-01 0701 -11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	46,039	0,0000			
		obmiar =						

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		$((3,0+3,97+4,38+1,45)*1,62+(4,89+3,2+4,86+1,45)*1,62+(4,52+3,2+4,65+1,42)*1,44)*2$ <korytarze> 127,843 $(5,28*3,14+5,28*3,3+3,14*1,48+3,14*1,32+3,14*1,32+3,0*1,62*2+2,26*1,34+2,9*1,15*2+1,2*3,14*3+1,2*3,3*3)$ *2<biegi, podesty, spoczniki> 179,085 A (Obliczenie pomocnicze) 306,928 poz.3 A*15% 46,039 B (Suma częściowa) 46,039 RAZEM 46,039 m2 -- R -- robocizna 0,54 r-g/m2	r-g	24,8611	0,0000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4 d.1	KNR 4-01 0711 -14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	49,539	0,0000			
1*		obmiar = poz.3 B+3,5 49,539 A (Suma częściowa) 49,539 RAZEM 49,539 m2 -- R -- robocizna 1,99 r-g/m2 -- M --	r-g	98,5826	0,0000	0,00		
2*		cement portlandzki z dodatkami 25 0,0052 t/m2	t	0,2576	0,0000		0,00	
3*		wapno suchogaszone 0,0066 t/m2	t	0,3270	0,0000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,0266 m3/m2	m3	1,3177	0,0000		0,00	
5*		woda z rurociągu 0,0067 m3/m2	m3	0,3319	0,0000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,0000		0,00	
7*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,05 m-g/m2	m-g	2,4770	0,0000			0,00
8*		betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,04 m-g/m2	m-g	1,9816	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5 d.1	KNR 4-01 0308 -02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.	11,000	0,0000			
1*		obmiar = 11,000 szt. -- R -- robocizna 0,75 r-g/szt. -- M --	r-g	8,2500	0,0000	0,00		
2*		cegła budowlana pełna 2,5 szt/szt.	szt	27,5000	0,0000		0,00	
3*		cement portlandzki 35 bez dodatków 0,00129 t/szt.	t	0,0142	0,0000		0,00	
4*		piasek do zapraw' 0,003 m3/szt.	m3	0,0330	0,0000		0,00	
5*		woda z rurociągu 0,002 m3/szt.	m3	0,0220	0,0000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,0000		0,00	
7*		betoniarka 150 dm3 0,01 m-g/szt.	m-g	0,1100	0,0000			0,00
8*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,03 m-g/szt.	m-g	0,3300	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6 d.1	KNR 4-01 1209 -10 z.sz.4.5.4. 9914-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2	m2	3,881	0,0000			
1*		obmiar = 1,98 * 0,98 * 2 <drzwi do komórek na poddaszu> = 3,881 m2 -- R -- robocizna 1,24 r-g/m2 -- M --	r-g	4,8124	0,0000	0,00		
2*		szpachlówka celulozowa na tynki 0,075*1*2 = 0,15 dm3/m2	dm3	0,5822	0,0000		0,00	
3*		papier ścierny 0,49*1*2 = 0,98 ark./m2	ark.	3,8034	0,0000		0,00	
4*		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,081*1*2 = 0,162 dm3/m2	dm3	0,6287	0,0000		0,00	
5*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0,087*1*2 = 0,174 dm3/m2	dm3	0,6753	0,0000		0,00	
6*		benzyna do lakierów 0,038*1*2 = 0,076 dm3/m2	dm3	0,2950	0,0000		0,00	
7*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7 d.1	KNR 4-01 1202 -09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	658,479	0,0000			
1*		obmiar = -ściany poz. 1 A 774,681 -poz. 1 B -116,202 A (Suma częściowa) 658,479 RAZEM 658,479 m2 -- R -- robocizna 0,092 r-g/m2 -- M --	r-g	60,5801	0,0000	0,00		
2*		mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2	kg	14,4865	0,0000		0,00	
3*		wapno suchogaszone' 0,00088 t/m2	t	0,5795	0,0000		0,00	
4*		piasek do zapraw' 0,001 m3/m2	m3	0,6585	0,0000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8 d.1	KNR 4-01 1202 -09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	257,389	0,0000			

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		obmiar = -suffity, biegi od spodu, podesty od spodu poz.3 A-poz.4 A A (Suma częściowa) RAZEM -- R -- robocizna 0,092 r-g/m2 -- M --						
		257,389 <u>257,389</u> 257,389 m2						
1*			r-g	23,6798	0,0000	0,00		
2*		mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2	kg	5,6626	0,0000		0,00	
3*		wapno suchogazzone' 0,00088 t/m2	t	0,2265	0,0000		0,00	
4*		piasek do zapraw' 0,001 m3/m2	m3	0,2574	0,0000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
9 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	774,681	0,0000			
		obmiar = poz.7 A+poz.1 B A (Suma częściowa) RAZEM -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 -- M --						
		774,681 <u>774,681</u> 774,681 m2						
1*			r-g	61,9745	0,0000	0,00		
2*		preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm3/m2	dm3	170,4298	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,0000		0,00	
4*		wyciąg" 0,0002 m-g/m2	m-g	0,1549	0,0000			0,00
5*		środek transportowy' 0,0003 m-g/m2	m-g	0,2324	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	303,428	0,0000			
		obmiar = poz.8 A+poz.3 B A (Suma częściowa) RAZEM -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2 -- M --						
		303,428 <u>303,428</u> 303,428 m2						
1*			r-g	18,2057	0,0000	0,00		
2*		preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	63,7199	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,0000		0,00	
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0607	0,0000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0910	0,0000			0,00

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,111 dm3/m2	dm3	29,5260	0,0000		0,00	
4*		rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych 0,06 dm3/m2	dm3	15,9600	0,0000		0,00	
5*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0,149 dm3/m2	dm3	39,6340	0,0000		0,00	
6*		gips budowlany 0,000004 t/m2	t	0,0011	0,0000		0,00	
7*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
14 d.1	KNR 2-02 1505 -01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	812,109	0,0000			
1*		obmiar = poz. 12 A-poz. 13 A A (Suma częściowa) RAZEM -- R -- robocizna 0,1391 r-g/m2 -- M --		812,109 <u>812,109</u> 812,109 m2				
2*		farba emulsyjna Polinit 0,2891 dm3/m2	dm3	234,7807	0,0000	0,00	0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,0000		0,00	
4*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,2436	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
15 d.1	KNR 4-01 1204 -01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	12,500	0,0000			
1*		obmiar = 12,5<piwnice przy wejściu> A (Suma częściowa) RAZEM -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2 -- M --		12,500 <u>12,500</u> 12,500 m2				
2*		farba emulsyjna Polinit 0,298 dm3/m2	dm3	3,7250	0,0000	0,00	0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
16 d.1	KNR 4-01 1204 -02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	26,500	0,0000			
1*		obmiar = 26,5<piwnice przy wejściu> A (Suma częściowa) RAZEM -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2		26,500 <u>26,500</u> 26,500 m2				
			r-g	3,1535	0,0000	0,00		

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- farba emulsyjna Polinit 0,286 dm3/m2	dm3	7,5790	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
17 d.1	KNR 4-01 1204 -08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	39,000	0,0000			
1*		obmiar = poz.15 A + poz.16 A = 39,000 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	3,7050	0,0000	0,00		
2*		gips szpachlowy 0,0003 t/m2	t	0,0117	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
18 d.1	KNR 4-01 0108 -11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 19 km	m3	4,656	0,0000			
1*		obmiar = poz.1 B*0,025+0,6+poz.3 B*0,025 A (Suma czesciowa) 4,656 RAZEM 4,656 m3 -- R -- robocizna 0,86 r-g/m3	r-g	4,0042	0,0000	0,00		
2*		-- S -- samochód samowyladowczy do 5 t 0,5+18*0,02 = 0,86 m-g/m3	m-g	4,0042	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
19 d.1		Oplata za utylizacje	m3	4,656	0,0000			
		obmiar = poz.18 A = 4,656 m3						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dzial:				Sulejowska 35				
Razem koszty bezposrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
sulejowska 35

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzet
1 Sulejowska 35	0,00				
Razem koszty bezposrednie	0,00				
Koszty zakupu [Kz] 0%	0,00				
RAZEM	0,00				
Koszty posrednie [Kp] 0%R+ 0%S	0,00				
RAZEM	0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S	0,00				
RAZEM	0,00				

sulejowska 35

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

sulejowska 35

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	KzMat	Uproszczone	Razem
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VAT 8%				0,00		0,00
	Kosztorys brutto				0,00		0,00

Słownie: **zero i 00/100 zł**